

Противопожарные мероприятия при проведении ремонтно-строительных работ

Во избежание возгорания горючих (токсичных) строительных материалов, изделий и конструкций в период производства строительных работ при переустройстве / перепланировке помещения необходимо:

- назначить ответственного за пожарную безопасность в ремонтируемом помещении;
- на путях эвакуации из помещения (у наружных дверей) установить два огнетушителя;
- временное складирование строительных материалов, изделий, оборудования и мебели категорически запретить размещать на путях эвакуации, как в помещении, так и на лестничных клетках;
- максимально исключить электросварочные работы, заменив их креплениями на резьбе, болтах, дюбелях, скрутках и т.д.;
- сварочные работы, которые невозможно исключить по технологии производства строительных работ, выполнять на несгораемых полах с применением несгораемых экранов, при открытых дверях и окнах;
- сварочные работы должны вести только аттестованные специалисты;
- вентиляция санитарных узлов осуществляется через существующую систему вентиляционных каналов;
- установить на сети хозяйственно-питьевого водопровода отдельный кран для присоединения шланга (рукава) длиной не менее 15 метров, диаметром 19 мм, оборудованного распылителем с обеспечением подачи воды в любую точку помещения;
- установить устройство защитного отключения эл. сети (УЗО);
- после окончания отделочных работ в коридоре устанавливаются два тепловых пожарных извещателя и один ручной.

Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения

Доступ в помещения с улицы беспрепятственный. Главный вход в здание оборудован пандусом, что соответствует требованиям п. 6 СП 59.13330.2016 г. "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". Дополнительных мероприятий для доступа в помещения не требуется.

Указания к производству работ

1. До начала работ необходимо отключить сети водо-, тепло- и электроснабжения помещений и принять меры против их возможного повреждения.
2. При проведении работ по разборке и возведению перегородок особое внимание уделить мероприятиям по охране труда и технике безопасности.

Согласовано

Взам. инв. №  
Подп. и дата  
Инв. № подл.

П-00-06-20					
г. Москва, ул. Суздальская					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Должность	Фамилия		Подпись		Дата
ГИП	Калеев Д.И.				13.04.2020
Инженер	Исаев А.М.				13.04.2020
Проект перепланировки и переустройства нежилого здания					Стадия
Пояснительная записка					Лист
					Листов
					П
					4
					Листов
					000 "ЖИЛЭКСПЕРТИЗА"