

3. При проведении работ по демонтажу перегородок выполнить мероприятия по защите перекрытия – уложить на пол дощатый настил из 2-х слоёв досок толщиной 40 мм.

4. Демонтаж перегородок выполнить участками размером 300х300 мм, стены фрагментами массой не более 30 кг без обрушения их на пол. Складирование демонтированных участков производить на подмости.

5. Все работы выполнять в строгом соответствии с требованиями [2, 3].

6. Внутреннюю отделку помещений предусмотреть в соответствии с требованиями пожарной безопасности, санитарной гигиены помещений и повышенными эстетическими требованиями.

Технические решения, разработанные в проектной документации, соответствуют требованиям:

1. Действующих норм и правил строительного проектирования, экологическим, санитарно-гигиеническим нормам Российской Федерации.
2. Нормам и правилам, обеспечивающим пожаро- и взрывобезопасность при эксплуатации проектируемого объекта, при соблюдении требований и мероприятий предусмотренных рабочими чертежами.
3. В соответствии с пунктами 3, 4, части 17, статьи 51 Градостроительного Кодекса РФ разрешение на строительные работы не требуется.

ГИП

Калеев Д.И.

П-00-06-20

г. Москва, ул. Суздальская

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата					
ГИП		Калеев Д.И.			13.04.2020	П	5	
Инженер		Исаев А.М.			13.04.2020			
Проект перепланировки и переустройства нежилого здания						ООО "ЖИЛЭКСПЕРТИЗА"		
Пояснительная записка								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.